Смета производственных работ № СМ-7EA4BE93-20

от 13.11.2026

Деталь

Вал эксцентриковый

Обозначение

02.08.00761

Объём

1 шт. в заказе

Валюта

RUB

№	Наименование работ	Ед.	Количество	Цена за ед.	Сумма
Заготовительные работы					
1	Подготовка проката и входной контроль	партия	1	186,67 ₽	186,67 ₽
				Итого по разделу	**186,67 ₽**
Механическая обработка					
2	Отрезка заготовки	дет.	1	56,95 ₽	56,95 ₽
3	Отрезка заготовки · Наладка	партия	1	166,67 ₽	166,67 ₽
4	Токарная обработка основных ступеней и торцов	дет.	1	674,33 ₽	674,33 ₽
5	Токарная обработка основных ступеней и торцов · Наладка	партия	1	166,67 ₽	166,67 ₽
6	Точение эксцентричного конца и кольцевой проточки	дет.	1	173,77 ₽	173,77 ₽
7	Точение эксцентричного конца и кольцевой проточки · Наладка	партия	1	166,67 ₽	166,67 ₽
8	Сверление и нарезание резьбы в торцевых отверстиях	дет.	1	16,92 ₽	16,92 ₽
9	Сверление и нарезание резьбы в торцевых отверстиях · Наладка	партия	1	166,67 ₽	166,67 ₽
10	Шлифование посадочных шеек	дет.	1	34,21 ₽	34,21 ₽
11	Шлифование посадочных шеек · Наладка	партия	1	166,67 ₽	166,67 ₽
12	Фрезерование концевых лысок	дет.	1	65,67 ₽	65,67 ₽
13	Фрезерование концевых лысок · Наладка	партия	1	166,67 ₽	166,67 ₽
				Итого по разделу	**2 021,87 ₽**
Финиш и очистка					
14	Слесарная отделка и очистка	дет.	1	93,33 ₽	93,33 ₽
				Итого по разделу	**93,33 ₽**
ОТК					
15	Приёмочный контроль ОТК	проверка	1	350,00 ₽	350,00 ₽
				Итого по разделу	**350,00 ₽**

Итого по смете **2 651,87 ₽**

Составил: _____

Проверил: _____